



**WSV.de**

Wasser- und  
Schifffahrtsverwaltung  
des Bundes

## Pressemitteilung

### **Ersatzneubau der Straßenbrücke Klosterbrücke im Zuge der Landesstraße L 291 über die Havel - Oder - Wasserstraße (HOW) bei km 75,324**

#### **Verschub (Einschwimmen) der Brücke**

Seit dem 23.06.2014 wird der Verschub der Straßenbrücke Klosterbrücke vorbereitet.

Sämtliche Hilfskonstruktionen zum Herstellen des Überbaus wurden bereits entfernt.

Der eigentliche Verschub findet am 02.07. und 03.07.2014 statt. Hierzu wird die Wasserstraße für 48 h für jeglichen Verkehr gesperrt.

Der gesamte Verschubvorgang läuft folgendermaßen ab:

24.06.2014 – 30.06.2014

- Aufrüstung Ponton und KAMAG (oder SPMT - Self-Propelled Modular Transporter, Modulfahrzeug mit eigenem Antrieb, fahrbare Plattform mit mehreren Achs(lini)en), im Fall der Straßenbrücke Klosterbrücke 24 Achsen, 2 Achslinien, jedes Radpaar auf der einen und anderen Seite einer Achse ist separat lenk- bzw. steuerbar

01.07.2014

- KAMAG's übernehmen die Brücke zum Verschub

02.07.2014 (00.00 Uhr) – 03.07.2014 (24.00 Uhr)

- Vollsperrung der Wasserstraße im Bereich der Klosterbrücke

02.07.2014

- 2 KAMAG's drehen die Brücke aus ihrer parallelen Lage zum Kanal in den zukünftigen Kreuzungswinkel
- Ponton liegt fest verzurrt am Ufer
- Brücke wird durch die KAMAG's in Richtung Ponton transportiert und der vordere Teil der Brücke auf dem Ponton abgelegt
- nach dem Lenzen des Pontons ist der kanalnahe KAMAG frei und fährt unter der Brücke hervor
- Verbliebener KAMAG schiebt Brücke über das Ponton bis auf einen definierten Punkt

03.07.2014

- Ponton und KAMAG fahren in Richtung Kanalmitte
- Beginn des Verschubes in Richtung Osten (zu den Widerlagern)
- Absetzen der Brücke auf vorbereitete Stapel auf den Widerlagern
- Ponton und KAMAG Freisetzen, Ponton aus Fahrrinne des Kanals herausfahren

04.07.2014 – 11.07.2014

- Absetzen der Brücke bis kurz vor die Endlage

**Wasser- und  
Schifffahrtsamt Eberswalde**  
Schneidemühlenweg 21  
16225 Eberswalde

#### **Mein Zeichen**

6-2-232.2 Br 5801 41

30. Juni 2014

#### **Tonio Mohn**

Telefon 03334/276-415

Telefax 03334/276-470

Zentrale 03334 276-0

Telefax 03334 276-171

wsa-eberswalde@

wsv.bund.de

[www.wsa-eberswalde.wsv.de](http://www.wsa-eberswalde.wsv.de)



Alle Hilfskonstruktionen zur Herstellung des Überbaus wurden entfernt. Die roten Bauteile sind sogenannte Hängeraussteifungen, die ausschließlich für den Vershub benötigt werden

Nach Verkehrsfreigabe (geplant im September / Oktober 2014) der neuen Brücke erfolgt der Abriss der vorhandenen Straßenbrücke.